施　工　仕　様　書

JIS A 6909　防水形外装薄塗材Ｅ　さざ波状ローラー仕上げ

素材：

使用材料

種　　類	材　料　名	ホルムアルデヒド放散等級	荷　　姿
下　塗　材	エコカチオンシーラー	Ｆ☆☆☆☆	15kg
主　　材	シリコンテックス	Ｆ☆☆☆☆	16kg

工　程		材　料　名	工　法	所要量（kg/㎡）	塗回数	塗装間隔（23℃）
1	下地調整	15.5.4　下地処理及び 15.5.5 下地調整（別紙）による。				
2	下塗材	エコカチオンシーラー 無希釈	刷毛 ローラー	0.1以上	1	2時間以上 7日以内
＊	増塗材	シリコンテックス 希釈率：上水 10～15%	刷毛 ローラー	0.7以上	1	4時間以上 7日以内
3	主材基層	シリコンテックス 希釈率：上水 0～2%	多孔質 ローラー	1.0以上	1	4時間以上 7日以内
4	主材模様	シリコンテックス 希釈率：上水 10～15%	ウール ローラー	0.4以上	1	―

- 施工は、公共建築工事標準仕様書に基づいて施工願います。
- 増塗りは，出隅，入隅，目地部，開口部回り等にはけ又はローラーにより，端部に段差のないように塗りつけます。
- 塗付量は被塗物の形状や塗装条件などによって増減することがあります。
- 製品の取扱いは、それぞれの安全データーシート（SDS）に従って下さい。
- ご使用の際には、安全管理に注意して作業を行って下さい。