施　工　仕　様　書

JIS A 6909　複層塗材ＲＥ　凸部処理凹凸状吹付け
水性アクリルシリコン系仕上げ

素材：

使用材料

種　　類	材　料　名	ホルムアルデヒド放散等級	荷　　姿
下　塗　材	エコカチオンシーラー	Ｆ☆☆☆☆	15kg
主　　材	マルチタイルラフＲＥ	Ｆ☆☆☆☆	20kg
上　塗　材	コスモシリコン	Ｆ☆☆☆☆	15kg

注意：上塗材はつやありのみになります

工　程		材　料　名	工　法	所要量（kg/㎡）	塗回数	塗装間隔（23℃）
1	下地調整	**15.5.4　下地処理及び** **15.5.5 下地調整（別紙）による。**				
2	下塗材	エコカチオンシーラー 無希釈	エアレススプレー	0.1以上	1	2時間以上 7日以内
3	主材基層	マルチタイルラフＲＥ 希釈率：上水 0～1%	万能ガン	0.7以上	1	8時間以上 7日以内
4	主材模様	マルチタイルラフＲＥ 希釈率：上水 0～1%	タイルガン	0.8以上	1	8時間以上 7日以内
5	上塗材	コスモシリコン 希釈率：上水 3～12%	エアレススプレー	0.25以上	2	2時間以上 7日以内

- 施工は、公共建築工事標準仕様書に基づいて施工願います。
- 上塗材は，はけ・ローラーなどでも塗装可能です。
- 塗付量は被塗物の形状や塗装条件などによって増減することがあります。
- 製品の取扱いは、それぞれの安全データーシート（SDS）に従って下さい。
- ご使用の際には、安全管理に注意して作業を行って下さい。