塗装仕様書

塗装略号：ＥＰ－Ｇ　塗装仕様：つや有合成樹脂エマルションペイント塗り
素　材：コンクリート/ＡＬＣパネル
部　位：屋内
素地ごしらえ：Ｂ種　　種別：Ｂ種
規　格：JIS K 5660　　**アレスエコクリーングロス**

工　程			規格番号		塗料その他	塗付量（kg/㎡）	塗装間隔（２０℃）
素地ごしらえ	1	乾　燥	素地を十分に乾燥させる。				
	2	汚れ、付着物除去	素地を傷つけないように除去する。				
	3	下地調整塗り	JIS A 6916 建築用下地調整塗材	C-1	アレスカチオンフィラー 100 上水 10～40		16時間以上 7日以内
				C-2	アレスカチオンフィラーＨ 100 上水 20～27.5		7日以上 14日以内
				全面に塗り付けて平滑にする。			
	4	研磨紙ずり	研磨紙P120～220			乾燥後，全面を平らに研磨する。	
1	下　塗　り		JIS K 5663		ＥＰシーラー　透明 100 上水 50～100	0.07	2時間以上 7日以内
2	中　塗　り		JIS K 5660		アレスエコクリーングロス 100 上水 5～15	0.10	2時間以上 7日以内
3	上　塗　り		JIS K 5660		アレスエコクリーングロス 100 上水 5～15	0.10	―

（注） 1. 素地ごしらえで下地調整塗りをする場合，不陸調整厚さが1mm以下ならＣ－１を，1～2mm程度ならＣ－２を用いる。

「塗付け量」と「所要量」について
　「塗付け量」は、被塗装面単位面積あたりの塗装材料（希釈する前）の付着質量のことです。
　「所要量」とは、被塗装面単位面積あたりの塗装材料（希釈する前）の使用質量のことです。
　「所要量」は塗料のロス等を含みますので、「塗付け量」よりも多くなります。

※ 塗付量は被塗物の形状や塗装条件などによって増減することがあります。