塗装仕様書

塗装略号：ＥＰ－Ｇ　塗装仕様：つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（特記）
素　材：けい酸カルシウム板
部　位：屋外/屋内
素地ごしらえ：Ｂ種　　種別：Ｂ種
規　格：JIS K 5660　　**アレスアクアグロス**

工　程			規格番号	塗料その他	塗付量（kg/㎡）	塗装間隔（２０℃）
素地ごしらえ	1	乾　燥	継目処理部分を十分に乾燥させる。			
	2	汚れ、付着物除去	素地を傷つけないように除去する。			
	3	吸込止め	塗料製造所指定材料	アレス水性ケイカルシーラー　100	—	2時間以上 7日以内
	4	穴埋め・パテかい	JIS K 5669	合成樹脂エマルションパテ（一般形）	釘頭，たたき跡，傷等を埋め，不陸を調整する。	
	5	研磨紙ずり	研磨紙P120～220		パテ乾燥後，表面を平らに研磨する。	
1	下　塗　り		JIS K 5663	ＥＰシーラー　白　100 上水　50～100	0.07	2時間以上 7日以内
2	中　塗　り		JIS K 5660	アレスアクアグロス　100 上水　3～20	0.10	2時間以上 7日以内
3	上　塗　り		JIS K 5660	アレスアクアグロス　100 上水　3～20	0.10	—

（注）　吸込止めを水性にした，オール水性システムです。

「塗付け量」と「所要量」について
　「塗付け量」は、被塗装面単位面積あたりの塗装材料（希釈する前）の付着質量のことです。
　「所要量」とは、被塗装面単位面積あたりの塗装材料（希釈する前）の使用質量のことです。
　「所要量」は塗料のロス等を含みますので、「塗付け量」よりも多くなります。

※　塗付量は被塗物の形状や塗装条件などによって増減することがあります。