施工仕様書

JIS A 6909 防水形外装薄塗材 E さざ波状ローラー仕上げ

使用材料

種類	材料名	ホルムアルデヒド 放散等級	荷姿
下 塗 材	マルチタイルコンクリートプライマーEPO	F☆☆☆☆	20kgセット
主 材	アレスアクアビルド	F☆☆☆☆	16kg

_	工 程	材料名	工法	所要量 (kg/㎡)	塗回数	塗装間隔 (23℃)	
1	下地調整						
2	下塗材	マルチタイルコンクリート プライマーEPO アレスエポキシシンナー: 0~10%	刷毛 ローラー	0.1以上	1	16時間以上7日以内	
*	増塗材	アレスアクアビルド 希釈率:上水 10~15%	刷毛 ローラー	0.7以上	1	4時間以上 7日以内	
3	主材基層	アレスアクアビルド 希釈率:上水 0~2%	多孔質 ローラー	1.0以上	1	4時間以上 7日以内	
4	主材模様	アレスアクアビルド 希釈率:上水 10~15%	ウール ローラー	0.4以上	1	_	

- ・ マルチタイルコンクリートプライマーEPOは、混合後8時間が使用時限になります。 また、高温 (30°C以上) ではより短くなります。
- ・ 施工は、公共建築工事標準仕様書に基づいて施工願います。
- ・ 増塗りは、出隅、入隅、目地部、開口部回り等にはけ又はローラーにより、端部に段差 のないように塗りつけます。
- 塗付量は被塗物の形状や塗装条件などによって増減することがあります。
- ・ 製品の取扱いは、それぞれの安全データーシート (SDS) に従って下さい。
- ・ ご使用の際には、安全管理に注意して作業を行って下さい。